

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.6

โครงการ งานปรับปรุงห้องเรียน


ส่วนที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย ชลบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. ค่าวัสดุและแรงงาน	2,400,475.51	
2. หยอดงานอื่นๆ	-	
รวมเป็นเงิน (1)+(2)	2,400,475.51	
ส่วนลด	475.51	
สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,400,000.00	
ราคากลาง (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)		


(.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอรอรธรณ มัญชวินทร์)


(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพิมพ์พิชชา กลิ่นทองกลาง)


(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเชาวเลิศ พลรัตน์)

อนุมัติ/ดำเนินการตามระเบียบ

ลงชื่อ.....


(นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย ชลบุรี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5(ก)

โครงการ งานปรับปรุงห้องเรียน

ส่วนที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชมหาวิทยาลัย ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชมหาวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลหนองขาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผน

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	1,845,384.00	
2.เงินล่วงหน้า 0.00%		
3.เงินประกันผลงาน 0.00%		
4.ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%		
FACTOR F = 1.3008%	555,091.51	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,400,475.51	
สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,400,475.51	
(สองล้านสี่แสนสี่ร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทห้าสิบบ้าสตางค์)		

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอรอรณ มัญชวินทร์)

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิมพ์พิชชา กลิ่นทองกลาง)

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชาวเลิศ พลรัตน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียน (อาคารวิทยาศาสตร์ 2)

ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


หน้า 1/3

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ชั้น 2								
	-ปูกระเบื้อง(แกรนิตโต้) 60cm. x 60cm.	512	ตร.ม	560	286,720	222	113,664	400,384.00	
	-ปูนขาว	512	ตร.ม	30	15,360	0	-	15,360.00	
	-บัวเชิงผนัง พีวีซี 4นิ้ว หนา 8มม.	192	ม.	90	17,280	40	7,680	24,960.00	
	-รื้อ ตัด ซ่อมแซมกัญแจ ไม้ค้ำประตู ประกอบชุดประตูอลูมิเนียม	16	ชุด	1000	16,000	1500	24,000	40,000.00	
	-รื้อพื้นกระเบื้องเดิม	512	ตร.ม	50	25,600	0	-	25,600.00	
2	ชั้น 3								
	-ปูกระเบื้อง(แกรนิตโต้) 60cm. x 60cm.	512	ตร.ม	560	286,720	222	113,664	400,384.00	
	-ปูนขาว	512	ตร.ม	30	15,360	0	-	15,360.00	
	-บัวเชิงผนัง พีวีซี 4นิ้ว หนา 8มม.	192	ม.	90	17,280	40	7,680	24,960.00	
	-รื้อ ตัด ซ่อมแซมกัญแจ ไม้ค้ำประตู ประกอบชุดประตูอลูมิเนียม	16	ชุด	1000	16,000	1500	24,000	40,000.00	
	-รื้อพื้นกระเบื้องเดิม	512	ตร.ม	50	25,600	0	-	25,600.00	
รวมวัสดุและค่าแรง(1)								1,012,608.00	
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F 1.3008(2)								304,592.49	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น								1,317,200.49	

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ

(นางอรรรณ มัญชวินทร์)

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นางสาวพิมพ์พิชชา กลิ่นทองกลาง)

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นายเขาวเลิศ พลรัตน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียน (อาคารวิทยาศาสตร์ 2)

ปร. 4


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน้า 2/3

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ชั้น 4								
	-ปูกระเบื้อง(แกรนิตโต้) 60cm. x 60cm.	512	ตร.ม	560	286,720	222	113,664	400,384.00	
	-ปูนกวาด	512	ตร.ม	30	15,360	0	-	15,360.00	
	-บัวเชิงผนัง พีวีซี 4นิ้ว หนา 8มม.	192	ม.	90	17,280	40	7,680	24,960.00	
	-รื้อ ตัด ซ่อมแซมกุญแจ ใช้คประตู่ ประกอบชุดประตูอลูมิเนียม	16	ชุด	1000	16,000	1500	24,000	40,000.00	
	-รื้อพื้นกระเบื้องเดิม	512	ตร.ม	50	25,600	0	-	25,600.00	
รวมวัสดุและค่าแรง(1)								506,304.00	
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F 1.3008(2)								152,296.24	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น								658,600.24	

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นางอรรรณ มัญชินทร์)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาวพิมพ์พิชชา กลิ่นทองกลาง)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายเชาวเลิศ พลรัตน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียน (อาคารคหกรรม)

ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน้า 3/3

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	อาคารคหกรรม								
	-ปูกระเบื้อง(แกรนิตโต้) 60cm. x 60cm.	336	ตร.ม	560	188,160	222	74,592	262,752.00	
	-ปูนขาว	336	ตร.ม	30	10,080	0	-	10,080.00	
	-บัวเชิงผนัง พีวีซี 4นิ้ว หนา 8 มม.	168	ม.	90	15,120	40	6,720	21,840.00	
	-รีล ดัด ซ่อมแซมกัญแจ โซลประคูด ประกอบชุดประคูดลูมีเนียม	6	ชุด	1000	6,000	1500	9,000	15,000.00	
	-รีล ฟันกระเบื้องเดิม	336	ตร.ม	50	16,800	0	-	16,800.00	
					รวมวัสดุและค่าแรง(1)			326,472.00	
					ค่าใช้จ่ายในรูปแบบ Factor F 1.3008(2)			98,202.78	
					รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น			424,674.78	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางอรรรณ มัญฉรินทร์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวพิมพ์พิชชา กลิ่นทองกลาง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเขาวเลิศ พลรัตน์)

การแบ่งงวดงาน กวดเงิน และเวลาทำงาน
ปรับปรุงห้องเรียน(ปูพื้นห้องเรียน)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ชลบุรี
ปีงบประมาณ 2564

.....
กำหนดระยะเวลาทำงาน 120 วัน งานจำนวน 2 กวด

- งวดที่ 1 จ่ายเงิน 40% ระยะเวลาทำงาน 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการปูกระเบื้องแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า 60 % ของงานปูกระเบื้องทั้งหมด
และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว
- งวดที่ 2 จ่ายเงิน 60% ระยะเวลาทำงาน 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำงานส่วนที่เหลือเสร็จทั้งหมด ตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ
รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาเรียบร้อย ทุกประการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

.....