

ระดับและการแบ่งงวดงานและงวดเงิน
การก่อสร้างแบบบ้านพักครู 207
งบประมาณปี 2564

ระดับอาคาร

1. สร้างแบบบ้านพักครู 207 ให้ใช้ระดับดินในรูปตัด (ระดับ ± 0.00) ของแบบก่อสร้าง สูงกว่าระดับดินบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง 0.20 เมตร
2. บริเวณที่จะก่อสร้างน้ำท่วมถึง ให้ยกกระดานดินในรูปตัด (ระดับ ± 0.00) ของแบบก่อสร้างให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุด 0.20 เมตร
3. หากบริเวณที่จะก่อสร้างน้ำท่วมสูงสุดเกินกว่า 1.00 เมตร ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อน

การแบ่งงวดเงินและงวดงาน

กำหนดเวลาทำงานเสร็จใน 3 งวด ระยะเวลา 130 วัน

งวดที่ 1

เงิน 30% ระยะเวลาทำงาน 40 วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล.ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด (ยกเว้นพื้นชั้นล่าง) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 2

เงิน 30% ระยะเวลาทำงาน 40 วัน

เมื่อผู้รับจ้างทำการมุงหลังคาเทคอนกรีตพื้นชั้นล่างก่อผนัง ทำเสาเอ็น คานเอ็น ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ทำฝ้าเพดานแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 3

เงิน 40% ระยะเวลาทำงาน 50 วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยครบตามแบบรูปและรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 สิงหาคม 2563

ผู้ร่าง คำภา

ผู้พิมพ์ พรรษา

ผู้ตรวจ 

รายการ64073